PERGUNTAS e RESPOSTAS TÉCNICAS

Processo: 002/2020– R.S.E. 105/2019

Objeto: Reforma da Hemodiálise – 4º andar - bloco I do Instituto do Coração – HCFMUSP.

PERGUNTA 1

• • Visto que existem divergências entre Planilha Quantitativa, Projeto e Memorial Descritivo, quais dos arquivos, deverão prevalecer.

PERGUNTA 2

ITEM 10.5.3 LUMINARIAS QUADRADA

SEGUIR PROJETO OU PLANILHA?

PROJETO

• • Informa que o fornecimento é do INCOR

PLANILHA

• • Solicita o Fornecimento das luminárias

PERGUNTA 3

PLANILHA - ITEM 5.1.1 FORRO

SEGUIR, MEMORIAL, PLANILHA OU PROJETO.

MEMORIAL DESCRITIVO

• • Forro acústico mineral em placas removíveis de dimensão 625x625mm, produzidas em fibra mineral branca, com acabamento em pintura à base d'água com ação bacteriostática e fungistática, instaladas com sistema de perfis T clicados, ref. OWA Sonex, linha Brillianto – NRC 0,70, ou similar.

• • Forro acústico mineral monolítico composto de painel em fibra mineral, véu acústico e acabamento em pintura texturizada com ação bacteriostática, dimensões das placas 1200x800mm, instaladas com sistema de perfis T clicados, ref. OWA Sonex, linha OWAPlan – NRC 0,65 ou similar.

PROJETO:

• • Forro acústico mineral monolítico Linha Owaplan

PLANILHA:

- • Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm.

PERGUNTA 4

ITEM: 10.2.1 – não dá para visualizar a descrição do item.
ITEM: 10.6.1 – não dá para visualizar a descrição do item.

PERGUNTA 5

PLANILHA ITEM: 7.2.1 – RODAPÉ
QUANTIDADES DIVERGENTE ENTRE PROJETO E PLANILHA, QUAL DEVERÁ SER CONSIDERADA?
PLANILHA
PROJETO

PERGUNTA 6

ITEM: 14.1.10 – Gradil em alumínio natural, sob medida.
SEGUIR INFORMAÇÂO DE PROJETO OU PLANILHA, QUANTIDADES DE PLANILHA DIVERGE DE PROEJTO.
PLANILHA

PROJETO
PERGUNTA 7
Omissos:
• • Conforme vistoria foi solicitado a retirada e recolocação da fachada pele de vidro, porém não consta em projeto, nem em planilha, o que devo seguir?

Situação existente **Fachada pele de vidro em corte**

Fachada pele de vidro em planta

RESPOSTA:

PERGUNTA 1

- **RESPOSTA:**

As divergências quando existirem deverão ser questionadas pontualmente**.**

PERGUNTA 2 - ITEM 10.5.3 LUMINÁRIAS

- **RESPOSTA:**

As luminárias deverão ser fornecidas pelo instalador, conforme especificação em planilha**.**

PERGUNTA 3 - ITEM 5.1.1 FORRO

- **RESPOSTA:**

Conforme memorial descritivo o forro acústico mineral monolítico, deverão ser instalados nos sanitários e ante câmera e o forro acústico mineral em placas removíveis 625x625 mm, deverão ser instalados nas demais areas.

PERGUNTA 4

- **RESPOSTA:**

Item 10.2.1- QF-OSMOSE conforme projeto ELE DE 02 un 1,00
Item 10.6.1- Detector óptico de fumaça com base endereçavel un 5,00
Nota: os detectores existentes deverão ser remanejados para a nova posição indicada no projeto. Para os demais pontos devera ser executada somente a infraestrutura.

PERGUNTA 5 - ITEM 7.2.1 RODAPÉ

- **RESPOSTA:**

  Para a quantidade divergente de rodapés devera ser seguido a planilha.

PERGUNTA 6 - ITEM 14.1.10 - GRADIL

- **RESPOSTA:**

  Para a quantidade divergente de gradil devera ser seguido a planilha.

PERGUNTA 7

- **RESPOSTA:**

A fachada de pele de vidro devera ser retirada para passagem dos equipamentos e reinstalada conforme novo projeto.

A mureta localizada na cobertura do bloco 3, devera ser demolida numa extensão aproximada de 5 metros (distancia entre apoios) e as instalações nela existentes deverão ser remanejadas para o piso (iluminação e para raios).

Devera ser executada uma passarela com comprimento de um metro e largura de meio metro para transpor a canaleta entre o bloco 1 e o bloco 3, constituída em chapa xadrez # 1/4" galvanizada a fogo.

Nota: criar item omissos na planilha

Att:

Equipe Técnica

Obs.: **PERGUNTAS** – **Rocha Soares**

RESPOSTAS – **EQUIPE TÉCNICA**