

Questionamento	Resposta
No memorial descritivo da obra, o serviço de pele de vidro, tem como especificação, o sistema spider para fixação dos vidros. O item CDHU 25.01.450 especificado no orçamento, não contempla o sistema spider. Qual sistema de fixação considerar? Visto que a diferença de custos, é bem grande entre as duas opções.	Os detalhes técnicos, memoriais e projetos prevalecem sobre a planilha. Considerar no Item 9 da Planilha Orçamentária a execução conforme especificado em projeto e memorial.
Não encontramos nos projetos de instalações hidráulicas, nenhuma folha com os detalhes de esgoto.	Existem 6 folhas detalhando os sistemas de Esgoto e Águas Pluviais, disponibilizadas dentro da subpasta Instalações > Hidráulica > Esgoto e Águas Pluviais.
Há projetos da estrutura existente? Devido ao grande número de furações nas lajes, e a própria demolição de trechos de lajes, seria muito importante a avaliação da estrutura existente.	A avaliação do projeto e condições da estrutura existente foi contemplada na etapa de desenvolvimento do Projeto Estrutural.
O projeto de prevenção e combate a incêndios, foi aprovado no Corpo de Bombeiros? Poderia ser fornecido, antes da data do pregão?	Não se aplica neste escopo. As instalações deverão seguir conforme especificado nos projetos de Instalações Hidráulica.
Existe a necessidade de instalação de rede de sprinklers?	Não há necessidade, conforme não consta em projeto.
Não consta no orçamento, o registro de recalque no passeio público.	Item adicionado em Planilha Orçamentária Complementar
No memorial descritivo da obra, está sendo mencionado, rodapés de porcelanato e linóleo, mas não encontramos no orçamento da obra, nenhum item relacionado.	Considerar a execução do rodapé dentro do item de execução de piso correspondente.
Seguindo a mesma ideia do rodapé, as soleiras também não foram consideradas no orçamento.	Item adicionado em Planilha Orçamentária Complementar
Também não encontramos no orçamento, o serviço de pintura epóxi.	Item adicionado em Planilha Orçamentária Complementar
Conforme descrito no memorial descritivo, as escadas metálicas, deverão receber pintura resistente ao fogo. Não encontramos esse serviço no orçamento da obra.	Considerar resistência ao fogo por 120 min, utilizar referência da Norma NBR 14432. Incluir como parte do preço do item 3.3.6
No memorial descritivo, foi mencionado no item de cobertura, a restauração de toda a estrutura metálica espacial existente, também não identificamos no orçamento, o serviço correspondente.	O orçamento está considerando Telhamento novo, conforme item 11.1
Os serviços de armários, também mencionado no memorial descritivo, não foram encontrados no orçamento da obra.	Armários não farão parte deste escopo de contratação.
No memorial descritivo, foi mencionado no item de bancadas, bancadas de fibra mineral sintética, mas também não encontramos no orçamento.	As bancadas serão orçadas no item 6.6.7, considerar as especificações conforme projeto /memorial.
No memorial descritivo, foi mencionada o serviço de divisória retrátil, mas também não encontramos no orçamento.	As divisórias retráteis não farão parte deste escopo de contratação.
Existem memoriais descritivos dos serviços de instalações?	Sim. 22070-PE-ELE-202-MDE-R00 / 22070-PE-HID-202-MDE-R00 / 22070-PE-CLI-201-MDE-R01, disponibilizados junto com os projetos.