

Questionamento	Resposta
Não identificamos no orçamento, nenhum serviço relacionado a segurança coletiva do trabalho. Por exemplo, na execução das fachadas, os serviços serão realizados no passeio da Av. Rebouças. E gostaríamos de esclarecimentos, sobre a execução destes serviços, e se não seriam necessárias à execução de plataforma metálica de proteção, tela nylon de proteção de fachadas, e a passarela de proteção p/ passagem de pedestres.	Os procedimentos de segurança devem estar embutidos nos preços unitários correspondentes aos serviços. A forma de execução, dentro das normas técnicas e de segurança, fica a critério do contratado.
Não identificamos no orçamento, serviços relacionados a acessibilidade, como por exemplo piso tátil, chapa de inox das portas PNE, sinalização de degraus, e sinalização de braille nos corrimãos.	Não fará parte deste escopo de contratação.
Não identificamos no orçamento, o serviço de instalação de portas corta fogo.	Não existe especificação em projeto. Orçar conforme projetos de Caixilhos (Folhas 501 - 503).
Serviços de aprovação de projetos em órgãos públicos, concessionárias, bombeiros e Visa, será de responsabilidade da contratante?	Correto.
Não identificamos no orçamento, nenhum serviço relacionado a comunicação visual do empreendimento.	Não fará parte deste escopo de contratação.
Não identificamos no orçamento, os serviços de Atestados de comissionamento e certificação das instalações de ar condicionado, cabeamento estruturado, gases medicinais, elevadores, aterramento, bem como manual do Edifício hospitalar.	Devem ser considerado nos custos unitários dos serviços correspondentes. As entregas devem ser conforme especificado nos Memoriais Descritivos.
Não identificamos no orçamento, nenhum serviço relacionado, a demolições, remoções e retiradas dos sistemas de instalações elétricas e hidráulicas.	Considerar no preço das demais demolições.
Nos serviços de Fundações, não identificamos no orçamento, os serviços de escavação manual de vala, lastros de brita e concreto, reaterro de vala, carga manual e remoção de terra.	Considerar no custo de execução das estacas.
Nos serviços de estrutura metálica do pavimento técnico, não identificamos os serviços de pintura intumescente da estrutura metálica.	Considerar no custo de execução da estrutura, conforme especificado em Memorial.
Nos serviços de fechamentos (alvenarias e divisórias), não identificamos o serviço de vergas de concreto.	Considerar no custo de execução da alvenaria.
Não identificamos o serviço de pintura em esmalte sintético, nas portas de madeira e nos batentes metálicos.	Considerar no preço unitário as portas e batentes acabados, conforme projeto e memorial.
Nos serviços de Eletrocalhas, não identificamos no orçamento, os serviços de suportaço e tirantes de fixação.	Considerar no custo de instalação das eletrocalhas.
Não identificamos no orçamento, nenhum serviço relacionado, ao Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).	Item adicionado em Planilha Orçamentária Complementar
No sistema de Voz e Dados, será executada somente a infra estrutura?	Item adicionado em Planilha Orçamentária Complementar
No sistema de Chamada de enfermagem, será executada somente a infra estrutura?	Item adicionado em Planilha Orçamentária Complementar
No sistema de CFTV, será executada somente a infra estrutura?	Item adicionado em Planilha Orçamentária Complementar
No sistema de Supervisão, será executada somente a infra estrutura?	Item adicionado em Planilha Orçamentária Complementar
No sistema de TV, será executada somente a infra estrutura?	Item adicionado em Planilha Orçamentária Complementar
No sistema de SOM, será executada somente a infra estrutura?	Item adicionado em Planilha Orçamentária Complementar
Não identificamos no orçamento, o serviço de Cabeamento blindado para o sistema de incêndio	Considerar no item 5.10.1.1, conforme Planilha de Composições
Nos serviços de Gases medicinais, não identificamos no orçamento, as duas centrais de gases oxigênio e ar comprimido, visto que as mesmas, estão identificadas no projeto.	Considerar, conforme detalhes de projeto, junto aos itens 6.5.1 e 6.5.2
Também não identificamos, nos serviços de Gases medicinais, os painéis de alarme, as caixas de seção e os tarugos de latão.	Considerar, conforme detalhes de projeto, junto aos itens 6.5.1 e 6.5.2
Nos serviços de Esquadrias, não identificamos orçamento, os serviços de ferragens das portas.	Considerar no preço unitário da esquadria.
Nos serviços de Esquadrias, não identificamos orçamento, os serviços de vidros em caixilhos	Considerar no preço unitário da esquadria.
Não identificamos também, os serviços de faixa de proteção tipo Bate-macas.	Não fará parte deste escopo de contratação.

Os serviços relacionados a marcenaria, como por exemplo armários, gabinetes e prateleiras, não serão considerados no orçamento?	Não fará parte deste escopo de contratação.
Não identificamos também, os serviços de espelhos de vidro, normalmente instalados em sanitários.	Não fará parte deste escopo de contratação.
Não identificamos no orçamento, serviços de manta condutiva nas salas de UTI	Não está previsto em projeto, desconsiderar.
Nos serviços de Fachada, não identificamos no orçamento, os serviços de Estrutura metálica auxiliar das Peles de Vidro e Brises metálicos.	Considerar no preço da Pele de Vidro e Brises as estruturas auxiliares necessária.
Identificamos no projeto, alguns trechos na fachada da obra, com fechamentos em Gradil orsometal. Não identificamos no orçamento, nenhum item relacionado a fechamentos de divisa.	Não é necessário considerar neste momento.
Na Equipe de administração local, não foi considerado o Técnico de segurança.	Pode considerar o custo distribuindo dentre os itens de Equipe de Administração. A estrutura desta equipe pode ser definida a critério da Contratada, respeitando as exigências mínimas previstas no Edital.
Identificamos no projeto de estrutura do 2º pavimento, a execução de laje steel deck, mas não identificamos no orçamento. Esse serviço não será executado?	Será executado. Fazem parte do item 3.3.3, considerar os custos neste item.
Nas demolições das lajes existentes, identificamos em projeto, a existência de cabos de protensão. Gostaria de mais informações e detalhes sobre a execução desse serviço.	O corte dos cabos de protensão já considerado em projeto. A forma de execução fica a critério da Contratada, desde que respeitando as Normas Técnicas.